

- a) Landkreis Landshut, Vergabestelle
Veldener Str. 15, 84036 Landshut
Tel. :0871/408 3140, Fax :0871/408 163140
- b) Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A
- c)
- d) Art des Auftrages: Ausführung von Bauleistungen
- e) Ort der Ausführung: siehe f)
- f) Art und Umfang der Leistung:

**1. Neubau der Altstoffsammelstelle Neufahrn - Ergoldsbach
61-01-2025**

Pflasterfläche	1.680 m ²
Asphaltfläche	1.380 m ²
Linksabbiegespur	430 m ²
Deckenerneuerung (St 2615)	1.800 m ²
Kanalbau ges., ca.	300 m
Oberboden- und Erdarbeiten ca.	5.300 m ³

**2. Kreisstraße LA 10;
Sanierung Kreisverkehr Wörth
61-02-2025**

Verkehrssicherung, Dokumentation, Beweissicherung	1 psch
Oberboden abtragen, wieder einbauen	450 m ³
Boden ausbauen, seidl. lagern, wieder einbauen	630 m ³
Sickerrohrleitung liefern und einbauen	375 m
Frostschuttschicht liefern und herstellen	1500 m ³
Bestehende Asphalttschichten ausbauen, Dicke gesamt ca. 30 cm	2600 m ²
Asphalttragschicht ATS d=8 bis 18 cm	2000 m ²
Asphaltbinderschicht Abi d= 8 cm	510 m ²
Asphaltdeckschicht ADS d= 4 cm	600 m ²
Betondecke f. Verkehrsfläche herstellen d=28 cm	2400 m ²
Quer-/Längsscheinfugen erstellen	640 m ²
Raumfugen erstellen	120 m
Bankettplatten liefern und einbauen	150 m
Granit-Tiefbordsteine ausbauen, wieder einbauen	190 m
Klebebordsteine liefern und aufkleben	360 m

Sonstige Arbeiten:
Entwässerungseinrichtungen anpassen und sanieren

**3. Kreisstraße LA 33, B 15 – Baierbach;
Deckenbau
Baulänge ca. 4.900 m, Fahrbahnbreite ca. 5,70 m
60-04-2025**

Asphaltdecke abfräsen, d=4,0 cm	28.000 m ²
Asphaltdeckschicht AC 11 DN, d= 4,0 cm	28.000 m ²
Asphalttragschicht AC 22 TN, d=14 cm	340 t
Asphalteinlage liefern und einbauen	500 m ²
Bankette abfräsen und wieder herstellen	8.000 m ²
Bankettplatten liefern und einbauen	730 m
Stahlbetonrohre DN 500 liefern und einbauen	20 m

Sonstige Arbeiten:

Ausbesserung Schadstellen, Entwässerungseinrichtungen sanieren

**4. Kreisstraße LA 53/LA 52, OD Bruckberg – Gündlkofen;
Deckenbau
Baulänge ca. 3.800 m, Fahrbahnbreite ca. 5,80 m
60-05-2025**

Asphaltdecke abfräsen, d=4,0 cm	24.000 m ²
Asphaltdeckschicht AC 11 DN, d= 4,0 cm	24.000 m ²
Asphalttragschicht AC 22 TN	200 t
Bankette abfräsen und wieder herstellen	1.500 m ²
Bankettplatten liefern und einbauen	85 m
Betonformsteine Spitzgraben erneuern	780 m
Fugen wiederherstellen, Granit-Einzeiler bzw. 3-Zeiler	1.000 m

Sonstige Arbeiten:

Ausbesserung Schadstellen, Entwässerungseinrichtungen sanieren, Einbauten anpassen

**5. Kreisstraße LA 6, St 2615 – Mirskofen;
Deckenbau
Baulänge ca. 1.500 m, Fahrbahnbreite ca. 6,10 m
60-06-2025**

Asphaltdecke abfräsen, d=4,0 cm	9.000 m ²
Asphaltdeckschicht AC 11 DN, d= 4,0 cm	9.000 m ²
Asphalttragschicht AC 22 TN	60 t
Bankette abfräsen und wieder herstellen	500 m ²
Bankettplatten liefern und einbauen	150 m

Sonstige Arbeiten:

Ausbesserung Schadstellen, Fugen wiederherstellen

g) Erbringen von Planungsleistungen des Bieters: entfällt

h) Aufteilung in Lose: nein

- i) Ausführungsfristen (Fertigstellung):
- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Neubau der Altstoffsammelstelle Neufahrn-Ergoldsbach | 14.07. bis 31.10.2025 |
| 2. Kreisstraße LA 10; Sanierung Kreisverkehr Wörth | 21.07. bis 24.10.2025 |
| 3. Kreisstraße LA 33, B 15 – Baierbach | 14.07. bis 26.09.2025 |
| 4. Kreisstraße LA 53/52, OD Bruckberg – Gündlkofen | 25.08. bis 10.10.2025 |
| 5. Kreisstraße LA 6, St 2615 – Mirskofen | 30.06. bis 25.07.2025 |
- j) Nebenangebote: sind nicht zugelassen
- k) Anforderung der Vergabeunterlagen:
Die Vergabeunterlagen werden ausschließlich in elektronischer Form zur Verfügung gestellt und sind über www.staatsanzeiger-eservices.de herunter zu laden.
- o) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind:
Angebotsabgabe elektronisch in Textform über die Vergabepattform
- p) Sprache: Deutsch
- q) **elektronische Angebotseröffnung am 20.05.2025 10:00 Uhr**
- r) geforderte Sicherheiten: siehe Vergabeunterlagen
- t) Rechtsform der Bietergemeinschaften: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
- u) Nachweis der Eignung des Bieters:
Referenzliste über die Leistungen in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.
- v) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: **19.06.2025**
- w) Nachprüfung behaupteter Verstöße:
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A) VOB-Stelle der Regierung von Niederbayern,
84028 Landshut

Rottenburg, den 23.04.2025

Landratsamt Landshut-Tiefbauamt